Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Center for Regional Udvikling

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon [redacted]
Direkte [redacted]
Mail [redacted]
Web www.regionh.dk

Glostrup Kommune
Miljøafdelingen Att.: Tina Rømer
Sendt på mail til: [redacted]
og [redacted]

Sagsnr.: [redacted]
Loknr.: 161-00002
Sagsbeh.: Helene Erfurt Nielsen
KS.: Lajla Betak Højbjerg

Dato: 20. februar 2026

Udtalelse om udkast til § 8 tilladelse på Hvissingevej 100, 2600 Glostrup

Glostrup Kommune har med mail af 13. februar 2025 sendt udkast til en § 8 tilladelse med bilag til udtalelse hos regionen i henhold til Jordforureningslovens § 8a.

Grunden er den 1. januar 1985 registreret som affaldsdepot, og overgår til kortlægning på vidensniveau 2 i oktober 2001 grundet forurening med tungmetaller. Der er lavet en revideret kortlægning af grunden den 16. januar 2024. Kortlægningen skyldes forurening med klorerede opløsningsmidler, oliestoffer og tungmetaller samt en mulig forurening med PFAS fra den tidligere aktivitet metalindustri.

Projektbeskrivelse
Glostrup Kommune påtænker på en række vilkår at give tilladelse til at udføre bygge- og/eller anlægsarbejde på Hvissingevej 100, 2600 Glostrup, matr.nr. 6d Hvessinge By, Glostrup.

Det beskrevne projekt omfatter etablering af to vertikale ståltanke til opbevaring af pulp (pumpbart, forbehandlet mad- og bioaffald) på hver 150.000 liter. Hver tank har en diameter på 4,5 m og en højde på ca. 13 m. Tankene opstilles på en ny betonplatform med dimensionerne 12 x 14 meter, opbygget i 500 mm (den halvdel, hvor tankene er placeret) og 150 mm (omkring tankene) armeret beton.

Der er påvist forurening med let olie i projektområdet, som ikke er afgrænset. Forureningen planlægges opgravet i et niveau, der ikke udgør en risiko over for grundvandet.

Regionens udtalelse
Regionen skal afgive udtalelse efter jordforureningslovens § 8a for at sikre, at projektet (anvendelsen eller arbejdet) ikke umuliggør eller væsentligt fordyrer

en senere offentlig indsats samt at projektets etablering og senere anvendelse ikke forøger behovet for regionens finansierede offentlige indsats.

Projektområdet ligger i et område med værdifuldt grundvand, og den samlede forurening på grunden vurderes at kunne have skadelig virkning på værdifuldt grundvand.

Regionen har følgende bemærkninger til det fremsendte udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens § 8:

- Under afsnittet ”bortgravning af forurening” står der at jord med indhold af totalkulbrinter over 100 mg bortgraves. Regionen kan ikke kræve afværge indtil et bestemt indhold olie i jorden. I stedet skalden nødvendige afgravning bero på en risikovurdering over for grundvandet.

- Regionen vurderer at forureningen med tungmetaller i projektområdet ikke udgør en risiko over for grundvandet. Regionen kan ikke kræve afværge af jord med tungmetaller over Miljøstyrelsens grænseværdi. Under afsnittet ”dokumentation mm” skal krav om analyse af tungmetaller i dokumentationsprøver fjernes.

Opfyldelse af vilkår og supplerende vilkår
Når kommunen som tilsynsmyndighed foretager vurdering af, om vilkår er opfyldt, skal regionen jf. JFL § 8a anmodes om en udtalelse i følgende tilfælde, som kan have betydning for regionens offentlige indsats efter lovens kap. 3:

- Når der er nye oplysninger
- Når der er nye/opdaterede risikovurderinger
- Når der er behov for at ændre vilkår/stille supplerende vilkår

Nye oplysninger
Regionens vurdering af sagen er truffet på baggrund af kendte forureningsforhold. Hvis der kommer nye væsentlige oplysninger om forureningsforholdene, kan denne vurdering ændres.

Revurdering af kortlægning
Regionen er myndighed i forhold til kortlægning. Spørgsmål om kortlægning og muligheden for revurdering af kortlægningen, skal derfor rettes til regionen.

Kommunen bedes videregive disse oplysninger til ansøger, inden projektet går i gang.

Afslutning på § 8 projektet
Kommunen bedes fremsende den endelige § 8 tilladelse til regionen og/eller orientere regionen, hvis projektet ikke bliver til noget.

Vi vil meget gerne have kopi af jeres afslutning af sagen sammen med det afsluttende notat om det gennemførte projekt. I jeres fremsendelse til os bedes I oplyse, om der i forbindelse med udførelsen af projektet er fremkommet ny viden om forurening, der kan betyde, at regionen skal revurdere sagen. Det kan fx være at kortlægningen og den offentlige indsats skal revurderes og forureningen nuanceres ved boliganvendelse.

Administrations- og lovgrundlag
Regionen anvender "Lovbekendtgørelse om forurenet jord – jordforureningsloven" ved udtalelse efter § 8. Det gældende lovgrundlag fremgår af www.retsinfo.dk.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Helene Erfurt Nielsen
Konsulent | Miljøsagsbehandler

Miljø
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

www.glostrup.dk
[redacted]
Tlf. [redacted]

DANCON Danmark A/S
Att.: Mads Frederiksen
Hvissingevej 100
2600 Glostrup

26-05-2026
25/10571

Tilladelse efter jordforureningsloven til etablering af to store tanke - HCS - Hvissingevej 100, 2600 Glostrup

Firmaet Arkition ApS har – sammen med Firmaet DMR - på jeres vegne med brev af den 1. maj 2025 søgt om tilladelse til at udføre anlægsarbejde på Hvissingevej 100 / Paul Bergsøes Vej 47-51, matr.nr. 6d, Hvissinge, Glostrup Kommune. Supplerende oplysninger fremsendt 15. maj, 27. maj, 23. juli, 4. september, 9. oktober, 28. oktober, 5. november 2025 samt 16. februar 2026 (ifb. høring af udkast). Jeres ejendom er på grund af den fundne forurening kortlagt på Vidensniveau 2 i henhold til Jordforureningsloven[1] og er offentligt indsatsområde[2] ifølge lovens § 6.

I har oplyst, at I kun vil udføre de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at projektet kan blive gennemført sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Ejendommen forbliver kortlagt.

Hvorfor skal I have en tilladelse?
Vi skal sikre, at forureningen ikke udgør en risiko for at forurene grundvand og overfladevand og at den ikke påvirker menneskers sundhed. Derfor skal I have en tilladelse til projektet, da I ønsker at udføre anlægsarbejde på arealet, som ligger i et indvindingsopland til et alment vandforsyningsanlæg. På den måde sikrer vi grundvandet, overfladevandet og menneskers sundhed.

Tilladelse til projektet
Vi har vurderet jeres ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet. Vi giver tilladelsen i henhold til Jordforureningslovens § 8, stk. 2, og under forudsætning af, at I overholder nogle enkle vilkår, som er nævnt senere i brevet.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal I søge om tilladelse på ny.

[1] Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 11. november 2015 med senere ændringer
[2] Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller på et areal med bolig eller anden følsom anvendelse.

Generel information
Vi gør opmærksom på,

- At alle udgifter til undersøgelser m.m., der er forbundet med tilladelsen, skal betales af jer.
- At tilladelsen ikke fritager jer fra at søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet, f.eks. byggetilladelse, udledningstilladelse etc.
- At ny forurening, der opdages undervejs i projektet, straks skal indberettes til os.

Endelig gør vi opmærksom på, at I ikke kan klage over vores tilladelse til andre myndigheder. I kan læse mere under "Klage og søgsmål" senere i brevet.

Ansøgers beskrivelse af projekt og jordhåndtering
Projektet omfatter etablering af to vertikale ståltanke til opbevaring af pulp (pumpbart, forbehandlet mad- og bioaffald) på hver 150.000 liter. Hver tank har en diameter på 4,5 m og en højde på ca. 13 m. Tankene opstilles på en ny betonplatform med dimensionerne ca. 12 x 14 meter (168 m²), opbygget i 500 mm (den halvdel, hvor tankene er placeret) og 150 mm (omkring tankene) armeret beton. Der skal etableres et randfundament (30 cm bredt, ca. 1,3 m dyb). Betonplatformen etableres med fald mod en kuppelrist (Ø315 mm), der leder eventuelt spild af pulp samt overfladevand til pulp-tanke inde i den tilstødende hal. Se placering mm på kortbilag.

Under betonplatformen skal udgraves til bæredygtigt underlag, og især under selve tankene kan det betyde, at alt fyldjord (til ca. 1,7 mut) må bortgraves.

Ansøger ønsker opstart hurtigst muligt efter nødvendige tilladelser er meddelt. Det forventes at etablering af betonplatformen vil tage ca. 4-6 uger.

Forurening – Jord, grundvand og poreluft
Som en del af ansøgningsprocessen er udført undersøgelser inden for projekt-området, da projektet vurderes at kunne fordyre en eventuel fremtidig offentlig indsats overfor grundvandet.

I september 2025 er udtaget 3 jordprøver, 2 stk. 0,5 mut. hvor randfundamentet skal være samt 1 prøve (1,3 mut) under kommende fundament. Den ene af de øverste prøver viste indhold af oliestoffer svarende til lettere forurenet jord, den anden var uforurenet. Den dybere prøve viste kraftig forurening med oliestoffer (1000 mg totalkulbrinter/kg).

I oktober 2025 blev udført supplerende boringer/undersøgelser. Området inddeltes i felter af ca. 33 m², hvor der udførtes en boring centralt i hvert felt (4 stk. i alt) til udtagning af jordprøver for hver ½ m ned til 1,7 m under terræn.

En boring (B1) filtersattes (4-6 mut) for udtagning af vandprøve. Der var planlagt analyserer for kulbrinter og BTEXN, tungmetaller, chlorerede opløsningsmidler inkl. og deres nedbrydningsprodukter, samt PFAS.

Der blev i B1 truffet kalk allerede i 5,6 m under terræn, hvorfor boringen ikke blev ført dybere end 6 m. Det lykkedes dog ikke at trække vand fra boringen, trods flere forsøg over de næste uger/måneder.

Analyserne af jordprøverne fra de 4 boringer viser, at der ligger en dieselolie-forurening fra terræn og ned til 2,0 m (indhold af totalkulbrinter op til 3800 mg/kg), hvori der er også er konstateret høje koncentrationer af bly (op til 36000 mg/kg), cadmium (op til 41 mg/kg), kobber (op til 7900 mg/kg), nikkel (op til 290 mg/kg) og zink (op til 4100 mg/kg). Forureningen er afgrænset af B1 mod nordvest, men er ikke afgrænset vertikalt, eller ind mod den eksisterende bygning. Det må forventes at der findes forurening til større dybde end 1,7 m under terræn.

Planlagt jordhåndtering
Der forventes at skulle håndteres op til ca. 250 m^3 fyldjord for at sikre bæredygtigt underlag til platform og tanke.

Oprindeligt var planen, at opgravet jord kunne deponeres på ejendommen, men dette er ændret.

Ovenstående forklassificering af overskudsjord gør at jorden kan køres direkte til godkendt jordmodtager efter opgravning. Jord, der er rent og vurderes genind-bygningsegnet, forventes genanvendt i projektet efter geoteknisk bedømmelse af materialet.

Ansøger lægger op til tæt dialog med myndighederne omkring miljøteknisk tilsyn under afgravning, samt eventuelle bund- og kantprøver fra udgravningen

Geologi og hydrogeologi
Der er fyldjord ned til ca. 1,7 mut. Kalkoverflade (hvor det primære drikkevands-magasin er beliggende) ligger ca. 5,6 mut, jf. B1. Der kunne dog ikke udtages vandprøve herfra.

Ansøger forventer ikke at støde på terrænnært grundvand i forbindelse med det planlagte gravearbejde.

Risikovurderinger og foreslåede foranstaltninger
Ansøger vurderer, at det planlagte anlægsarbejde medfører risiko for kontakt med den forurenede jord, særligt i forbindelse med udgravning til betonfundamentet og eventuel bortgravning af belægning eller overskudsjord. Det ansøgte arbejde vil finde sted i et område, hvor der tidligere har været aktiviteter med risiko for jordforurening, og der foreligger kendskab til forureningens karakter og udbredelse. Alle arbejder vil blive planlagt og udført med henblik på at minimere risiko for spredning af forurening og eksponering for personer og miljø.

Ansøger/bygherre foreslår, at det i forbindelse med gravearbejdet, vurderes om det er muligt at fjerne størstedelen af forureningen, evt. ved lokalt at grave lidt dybere end 1,7 m under terræn.

Miljøs kommentarer og vurdering af projektet
Ejendommen Paul Bergsøes Vej 47-51 / Hvissingevej 100, matr.nr. 6d, Hvissinge er kortlagt med lokalitetsnummer 161-00002.

Ejendommen er frem til 1987 anvendt af virksomheden Paul Bergsøe & Søn A/S til forskellige aktiviteter i forbindelse med metalindustri, inkl. produktion af blyakkumulatorer.
Der er deponeret over 100.000 t slagger på grunden, både i to godkendte slagge-depoter (uden for det aktuelle områder), men også i befæstelse, under bygninger, opfyldning af huller og i støjvold.
Ejendommen anvendes nu til vognmands- og renovationsvirksomheden HCS A/S.

Grunden ligger inden for indvindingsopland for almen drikkevandsforsyning. Region Hovedstaden har i forbindelse med revision af kortlægningen vurderet, at ejendommen er omfattet af offentlig indsats overfor grundvand og overfladevand.

En § 8-tilladelse skal sætte vilkår, der sikrer, at projektet ikke medfører forøget risiko for forurening eller spredning. Da det drejer sig om et erhvervsareal, hvor der ikke er følsom anvendelse, er beskyttelsen primært fokuseret på beskyttelse af grundvandet, sikring af, at forureningen ikke spredes og at det senere kan gennemføres en nødvendig offentlig indsats.

Projektet medfører ikke væsentlig ændring af arealanvendelsen, der forsat er erhvervsmæssig anvendelse. Befæstelsesgraden ændres ikke væsentligt (udvides en smule), og det er en ret kort periode, hvor jorden ikke er under belægning (1-2 måneder).

<u>Tidligere undersøgelser, hydrogeologi og risikovurdering</u>
Ved tidligere undersøgelser på ejendommen (senest regionens undersøgelse i 2020) er der i jordprøver konstateret kraftigt indhold af både oliestoffer og tung-

metallerne bly, cadmium, kobber, nikkel, zink og arsen, også over afskærings-kriterierne.

I vandprøver er der konstateret indhold af klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter, oliestoffer samt tungmetallerne bly, cadmium nikkel, zink og arsen.

I forbindelse med undersøgelserne er der truffet vandførende lag omkring 7-10 m u.t., som vurderes at være i hydraulisk kontakt med det primære magasin (i kalken, 9-10 mut). Der er ikke truffet vandførende lag længere oppe i formationen. Der er fyldjord de øverste 1-2 m og derefter mest ler ned til omkring kalkoverfladen.

Fyldjorden på grunden forventet generelt at være forurenet med oliestoffer og tungmetaller.

Påbudsvurdering

Under sagsbehandling af denne ansøgning har Glostrup Kommune i marts 2026 varslet et påbud om yderligere undersøgelser af den konstaterede olieforurening i området omkring projektområdet. Efter supplerende redegørelse fra bygherre/påbudsadressat, er der dog dokumenteret, at den konstaterede forurening – trods indhold af lettere kulbrinter – er en gammen forurening fra tidligere ejer af grunden, og derfor er påbuddet ikke meddelt. Det har dog medført forsinket sagsbehandling for denne tilladelse.

Bortgravning af forurening

De udførte undersøgelser inden for projektområdet i 2025 viser, at der er kraftig forurening med oliestoffer og tungmetaller, også væsentligt over afskærings-kriteriet. Forureningen er ikke afgrænset med de gennemførte undersøgelser.

Det er yderst beklageligt, at der ikke har kunnet udtages vandprøve. Vores vurdering er dog, at den konstaterede forurening udgør en risiko over for grundvandet, og derfor skal den risikogivende del af forureningen fjernes, før der etableres fundament og tanke, idet konstruktionen ellers vil være væsentligt fordyrende for en senere offentlig indsats.

Hvor meget forurening, der skal bortgravet – ud over de planlagte 1,7 mut – afhænger af indholdet af mobile oliestoffer, der kan udgøre en risiko for grundvandet. Derfor skal der foretages yderligere undersøgelser af den jord, der planlægges efterladt under fundamentspladen, og på denne baggrund gennemføres en risikovurdering overfor grundvand.

Selv om tungmetaller er konstateret i meget høje koncentrationer, er disse stoffer meget immobile, bindes kraftigt til jordpartiklerne og udgør normalt ikke en

væsentlig risiko for grundvandet. Derfor sætter vi ikke krav om afgravning af jord med indhold af tungmetaller.

Vi stiller krav om at overfladen og/eller udgravningen kan være åbent (uden tæt belægning) i maksimalt 6 måneder. Inden for denne periode, skal forureningen være bortgravet til et godkendt niveau, så der ikke er risiko for spredning til grundvand mm.
Hvis der ikke er tilstrækkelig forureningsfjernelse inden for de 6 måneder (fx hvis projektet går i stå eller bliver forsinket), kan det blive nødvendigt med midlertidig tæt belægning.

Dokumentation mm
Dokumentation for bortgravning af forurening til niveau, der ikke udgør en risiko for grundvandet skal dokumenteres med prøvetagning i jord svarende til 1 prøve pr. 7x7 m bund og 2x7m, dog således, at der som minimum skal udtages mindst 1 prøve i bunden af udgravningen og fra hver af de 4 sider i udgravningen.

Dokumentationsprøver i jord for bortgravning af forurening i byggefeltet skal analyseres for oliestoffer (i 4 fraktioner).

Dokumentationen for tilstrækkelig bortgravning, inkl. tilhørende risikovurdering skal være gennemført og godkendt af miljømyndighederne inden der kan etableres fundament eller støbes. Sandpuden bør heller ikke etableres før, vi har godkendt dokumentation.

Genindbygning af jord mm
Glostrup Kommune finder generelt, at opgravet jord mm, der kan genindbygges i det aktuelle projekt, bør udnyttes til dette (især som erstatning for jomfruelige materialer), dog under forudsætning af, at det ikke medfører en miljømæssig risiko.

I dette projekt er der konstateret væsentlig forurening og det vil ikke være muligt (uden væsentlig fordyrelse) senere at bortgrave jorden. Derfor finder vi, at jord, der ønskes genindbygget, skal være undersøgt på forhånd (mindst 1 prøve pr 30 tons, analyseret efter standardjordpakken). Jord, der genindbygges, må ikke udgøre en risiko for grundvandet, dvs. indeholde mobile oliestoffer i væsentlige mængder.

Opgravet jord, der ikke umiddelbart genindbygges i dette projekt, og derfor skal bortskaffes, skal ligeledes prøvetages. Jorden skal - ud over den almindelige jordpakke - også analyseres for arsen. Jord, der allerede ER forklassificeret, kan bortskaffes på baggrund af prøver uden arsen, dog skal jordmodtageren gøres opmærksom på, at jorden kan indeholde arsen.
Jorden skal anmeldes til flytning via Jordweb. Både anmeldelse og analyser gælder også, hvis jorden håndteres videre på HCS' eget modtageanlæg på ejendommen.

Vi kan ikke acceptere, at evt. overskudsjord lægges på/i de eksisterende jordvolde omkring virksomheden. Evt. genanvendelse af overskudsjord til andre projekter end det aktuelle kræver både et klart nyttiggørelsesformål samt en særskilt ansøgning og tilladelse efter reglerne om miljøgodkendelse. Dette falder ikke inden for nærværende tilladelse efter jordforureningsloven.

Miljøteknisk tilsyn

Vi finder det nødvendigt med fuldt miljøteknisk tilsyn ved alt gravearbejde, prøvetagning og dokumentation i dette projekt. Miljøtilsynet skal udføres af et kvalificeret firma og person, der er fagligt erfaren og i stand til at sikre, at vilkår i denne tilladelse respekteres og dokumenteres. Fokus på tilsynet skal være:

- Observationer og vurdering af tegn på forurening, inkl. registrering af observationer
- Afklaring af hvilken jord, der kan genindbygges og hvilken jord, der skal bortskaffes
- At der sker fornuftig jordhåndtering i overensstemmelse med gældende regler
- At evt. oplag af jord sker miljømæssigt forsvarligt
- At der alene genindbygges jord der ikke udgør en risiko for grundvandet
- at sikre overholdelse af de stillede vilkår i denne tilladelse
- at der efterfølgende kan skrives en fyldestgørende dokumentationsrapport.

Ved tvivlstilfælde kan miljøtilsynet kontakte miljømyndigheden Glostrup Kommune.

Vær desuden opmærksom på korrekt opbevaring og bortskaffelse af asfalt og beton, som bør gå til genanvendelse på et godkendt anlæg.

Generelt vurderer Miljø, at det ansøgte projektet på ejendommen, jf. den fremsendte beskrivelse, kan gennemføres miljømæssigt fuld forsvarligt, når de nedenstående vilkår efterleves.

Miljøafdelingens vilkår til projektet

Herunder følger de vilkår Miljø finder nødvendige for at projektet kan gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

1. Det indsendte projekt skal udføres, som det er beskrevet i ansøgningen med de justeringer, der fremgår af nedennævnte vilkår.

2. Vi skal have modtaget en tidsplan for projektets gennemførelse, herunder dato for blotlæggelse af det forurenede område.

3. Vi skal løbende holdes orienteret om projektets fremdrift og straks kontaktes, hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres nye forureningsforhold (*der ikke er beskrevet i denne tilladelse*).

Miljøteknisk tilsyn

4. Bygherren skal sikre, at der føres fuldt miljøtilsyn ved alt gravearbejde, prøvetagning, dokumentation og klassificering. Tilsynet skal udføres af et kvalificeret firma og person. Fokus på tilsynet skal være på vurdering af jord til genindbygning (især i forhold til tegn på mobil forurening), generel miljømæssig fornuftig jordhåndtering, overholdelse af de stillede vilkår i denne tilladelse og dokumentation herfor samt at der udarbejdes en fyldestgørende afrapportering. *Se nærmere beskrivelse i vurderingen.*

5. Der skal fremsendes en plan for hvordan ovennævnte tilsyn føres senest 1 uger før gravearbejdet begynder. Planen skal indeholde oplysninger (inkl. kontaktoplysninger) om hvem der fører det miljøtekniske tilsyn.

Bortgravning af forurening mm

6. På arealer, hvor tætte belægninger fjernes, skal jord med forurening bortgraves inden for højst 6 måneder efter, at belægninger er fjernet. Alternativt kan der etableres en midlertidig tæt belægning, så nedsivning undgås, indtil det er dokumenteret, at der ikke efterlades en risiko overfor grundvandet.

7. Arealet under kommende betonplade/fundament skal bortgraves indtil der ikke efterlades forurening, som udgør en risiko for grundvandet. Dette skal dokumenteres med risikovurdering baseret på dokumentationsprøver (se vilkår 9).

8. Der må ikke støbes eller etableres fundamenter, terrændæk eller lignende påbegyndelse af byggeri før resultater af dokumentationsundersøgelse i hele byggefeltet (jf. vilkår 9) samt risikovurdering (jf. vilkår 7) er godkendt af miljømyndighederne.

9. Bortgravning af forurening (jf. vilkår 7) skal dokumenteres med jordprøver i udgravningens bund og sider. Som minimum skal udtages 1 prøve i bunden og 1 prøve i hver af kanterne i udgravningen (dvs. mindst 5 prøver), men ellers i net på 7x7 m bund og 2x7m kant.

10. Dokumentationsprøverne i jorden (jf. vilkår 9) skal analyseres for oliestoffer (i 4 fraktioner).

11. Opgravet jord mm., der ikke umiddelbart genindbygges i dette projekt, skal prøvetages og analyseres for arsen samt den almindelige jordpakke. *Jord, der allerede er forklassificeret, kan bortskaffes på baggrund af prøver uden arsen-analyse.*

12. Overskudsjord skal bortskaffes til godkendt jordmodtager og må ikke lægges på/i eksisterende jordvold omkring virksomheden.

Andre forhold

13. Hvis der i projektområdet findes boringer, må der ikke arbejdes i disse arealer, før det er sikret, at boringerne er sløjfet i henhold til bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

14. Gravearbejde og jordhåndtering (inkl. transport) skal udføres, så der ikke opstår støvgener uden for grunden.

15. Senest fire uger efter gravearbejdets afslutning, skal det udførte arbejde, det førte miljøtilsyn samt hvordan de stillede vilkår er opfyldt, rapporteres til os.
    Rapporteringen skal blandt andet indeholde:

    a. En redegørelse for det gennemførte gravearbejde og evt. afvigelser i forhold til planlagt
    b. En redegørelse for det førte miljøtilsyn
    c. En redegørelse for jordhåndteringen, inkl. jordbalance for projektet, herunder hvilken jord er genbrugt
    d. En redegørelse for hvad der er efterladt af forurening på ejendommen – observationer under gravearbejdet
    e. Dokumentation med jordprøver i byggefeltet, jf. vilkår 9.
    f. Risikovurdering (grundvand) af efterladt forurening
    g. Dokumentation på sløjfning af boringer iht. Borings-bekendtgørelsen
    h. Genindbygning af materialer (mængder og placering)
    i. Situationsplan med angivelse af graveområderne og gravedybder
    j. Foto dokumentation, der viser udgravninger
    k. Opgørelse over mængden af opgravet og bortskaffet jord
    l. Sager i Jordweb med angivelse af løbenumre.

Generelle bemærkninger

- Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden et år efter tilladelsens dato, jf. Jordforureningslovens § 8, stk. 6.

- Tilladelsen efter jordforureningsloven fritager jer ikke for at søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet.
- Arbejdstilsynets regler om arbejde i forurenet jord skal følges.
- Udgravningen bør indhegnes fra starten af entreprisen for at hindre kontakt med den forurenede jord.
- Jord, der ønskes bortkørt fra projektet, skal anmeldes til os via Jordweb efter de gældende regler.
- Ved bortkørsel af forurenet jord fra ejendommen skal jorden være afdækket med presenning.
- Boringsbekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer, skal overholdes.
- Hvis der er risiko for lugtgener fra udgravningen, bør dette forebygges ved, at udgravningen tildækkes i nødvendigt omfang med presenning eller lignende, når der ikke graves.

Klage og søgsmål
I kan ikke klage over denne tilladelse/afgørelse til andre myndigheder. Afgørelsen kan dog prøves ved en retssag. Retssagen skal anlægges ved byretten inden 12 måneder efter vi har meddelt tilladelsen (vores afgørelse er truffet), det vil sige senest den 26. maj 2027, jf. Jordforureningsloven § 87.

Med venlig hilsen

Tina Rømer
Miljømedarbejder

Bilag 1: Situationsplan/skitse.


Kopi til:
- *Arkition, att.: Martin Bang (*[redacted]*)*
- *DMR, att.: Kiki Jakobsen (*[redacted]*)*
- *Region Hovedstaden (Mail:* [redacted]*)*

Kortbilag til § 8-tilladelse


Hvissingevej 100 – to store tanke med fundament - HCS


Matr. 6d, Hvissinge by, Glostrup

Hele matriklen er kortlagt V2



Placering af boringer inden for projektområdet





Uddrag af kort fra Regionens rapport over undersøgelse 2020.

De 2 store tanke placeres ca. midt på kortet, hvor der står Asfalt, lidt sydvest for B110 og sydøst for B114.



From: Tina Rømer
Sent: Tue, 26 May 2026 09:49:21 +0000
To: Kiki Jakobsen
Cc: 'Mads Frederiksen' ([redacted] ; Helene Nielsen; Region Hovedstaden ([redacted] ; Byg; 'Martin Bang'; Michael Seifert
Subject: VS: Endelig § 8-tilladelse - etablering af to store tanke hos HCS / DANCON - Hvissingevej 102, matr. 6d, Hvissinge by, 2600 Glostrup - [Sagsnr.:25/10571]
Attachments: 16659-26 Kortbilag til § 8-tilladelse.pdf, 52807-26 Tilladelse efter jordforureningsloven til etablering af to store tanke - HCS - Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.pdf, image001.png, 18969-26 §8 udtalelse, Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.pdf.pdf
Categories: Stine

Hej Kiki

Her er – langt om længe – den endelige § 8-tilladelse for etablering af to store pulp-tanke hos HCS.
Se om ændringer i forhold til udkastet i nedenstående mail til DANCON.

Sig til, hvis der er spørgsmål.
Ellers snakkes vi ved undervejs (især ifb. dokumentation for tilstrækkelig bortgravning før støbning mm).

God arbejdslyst.

Med venlig hilsen

Tina Rømer
Akademiingeniør

GLOSTRUP KOMMUNE

Miljø
Center for Miljø og Teknik
Tlf. [redacted]
Direkte [redacted],
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

www.glostrup.dk

Fra: Tina Rømer
Sendt: 26. maj 2026 11:40
Til: autosign <[redacted]>

Emne: Endelig § 8-tilladelse - etablering af to store tanke hos HCS / DANCON - Hvissingevej 102, matr. 6d, Hvissinge by, 2600 Glostrup - [Sagsnr.:25/10571]

Til:
Dancon Danmark A/S

Hermed fremsendes endelig tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til etablering af to store tanke med betonfundament på jeres ejendom Hvissingevej 100.
Tilladelsen har været længe undervejs.

I forhold til det udkast, jeg sendte i februar, er der foretaget enkelte rettelser/justeringer, især på baggrund af region Hovedstadens udtalelse (vedlagt).

- Afgravningsniveau fastsættes på baggrund af risikovurdering, ikke fast stofindhold
- Ingen dokumentationskrav for tungmetaller ved efterladt forurening
- Jord til bortskaffelse skal analyseres for arsen, dog således, at allerede udtagne forklassificeringsprøver forsat kan anvendes.

Tilladelsen sendes i kopi til ansøger, rådgiver og Region Hovedstaden samt vores byggesagsafdeling.

Kontakt mig gerne, hvis der er spørgsmål til denne mail eller sagen i øvrigt.

God arbejdslyst.

Med venlig hilsen

Tina Rømer
Akademiingeniør

Miljø
Tlf. [redacted]
Direkte: [redacted]
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

GLOSTRUP KOMMUNE

Glostrup Kommune har modtaget og gennemgået fremsendte besvarelse på mangelskrivelse 01. Kommunens byggesagsteam har gennemgået jeres besvarelse vedr. valg af brandklasse, og har vurderet at brandklassen 'uden for kategori' kan tages til efterretning ud fra jeres besvarelse af den 2.3.2026.

Før der kan gives byggetilladelse, afventer vi som tidligere oplyst fortsat en §8-tilladelse.

Skulle der være spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte mig. Vær dog opmærksom på vores telefontid mellem kl. 10-12.

Med venlig hilsen

Stine Stauning
Center for Miljø og Teknik
Direkte [redacted] telefontid: 10-12,
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

From: Byg
Sent: Mon, 23 Mar 2026 09:27:42 +0000
To: Miljø
Subject: [Sagsnr.:25/9609] - Hvissingevej 102. Etablering af to tanke - buffer/udlæsningstanke af pulp til biogas
Attachments: 21585-26 Sagsnotat - Mangelskrivelse 01.pdf.pdf, image001.png

Hej Miljø

Jeg har til jeres orientering modtaget besvarelse på indholdet af de to tanke som der ansøgt om byggetilladelse til. Jeg har fået nedenstående besvarelse:

Forbehandlingsanlægget har i dag 3 tanke på 80 m³, hvoraf de 2 bruges til færdigvarer og den sidste til procesvand.
Færdigvaren afhentes i tankvogne på 38 m³, og der produceres på nogle dage op til 8-10 tankvogne om dagen, og fra en tankvogn har tanket til den er retur går der ca. 3 - 3½ time, og det tager 8 - 10 timer at producere. Dette betyder, at produktionen er afhængig af hvornår tankvognene kommer, da der ellers vil komme produktionsstop pga. fyldte tanke eller tankvogne kan få unødig ventetid pga. tomme tanke.

Med de to nye tanke vi vil have en samlet tankkapacitet på en dags produktion, og dermed opnå den fornødne fleksibilitet til at undgå unødige stop. Samtidig vil det også potentielt kunne give mulighed for mere kapacitet til procesvand.
De 2 nye tanke vil fungere som buffer/udlæsningstanke af pulp til biogas. Pulpen produceres primært af KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) og øvrig madaffald fra erhverv o.l., og pulpen har et tørstof på ca. 16%.



Har Miljø bemærkninger til indholdet, og er der noget der evt. skal skrives ind i en fremtidig byggetilladelse? Jeg afventer til jeres orientering §8-tilladelsen inden der kan gives en Byggetilladelse.

Med venlig hilsen

Stine Stauning
Arkitekt - Byggesagsbehandler

Center for Miljø og Teknik
Tlf. [redacted]
Direkte: [redacted] telefontid: 10-12,
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

GLOSTRUP KOMMUNE

From: Peter Bach Gummesen
Sent: Tue, 17 Mar 2026 13:09:40 +0100 (CET)
To: Byg
Subject: SV: [Sagsnr.:25/9609] Hvissingevej 102 (HCS) - Etablering af tanke til pulp. Byggeansøgning
Attachments: Signaturbevis.txt
Categories: Stine

Hej Stine

Oplaget bliver ikke omfattet af tekniske forskrifter. Det er uklart for mig, hvorfor ansøger antager at der ikke skal ske indplacering i en brandklasse. Jeg kan ikke finde en undtagelsesbestemmelse i bygningsreglementet for siloer, og som udgangspunkt skal al byggeri omfattet af BR18 jo indplaceres. Det er derfor vurderingen herfra, at siloen bør indplaceres i en brandklasse, der er certificeret til samme brandklasse som det byggeri siloen står op ad.

Når indplaceringen i brandklasse er sket, eller det er dokumenteret på anden vis at der ikke skal ske indplacering, er det beredskabets henstilling at nedenstående med gult markerede tekst, medtages i byggetilladelsen.

Hovedstadens Beredskab har sagsbehandlet den forelagte erklæring i forhold til Bygningsreglementet BR18, §126-133, "Redningsberedskabets indsatsmuligheder" i medfør af BR18, §510.

1. Svarskrivelse til byggemyndigheden:
    a. De oplyste indsatstaktiske forhold, jf. BR18, §10, stk. 2(6), skønnes jf. BR18, §36, til at være indsatstaktiske traditionelle jf. BR18, §510, da de indsatstaktiske forhold ikke skønnes at være ændret ifm. ombygningen, **hvorfor Hovedstadens Beredskab henstiller at nedenstående medtages i byggetilladelsen**:

De oplyste indsatstaktiske forhold, jf. BR18, §10, stk. 2(6), er vurderet i medfør af BR18, §36, og oplyst uændrede eksisterende lovligt godkendte forhold. På den baggrund skønnes de indsatstaktiske forhold at være en dokumenteret indsatstaktisk løsning jf. BR18, §510.

Med venlig hilsen

Peter Gummesen
Sagsbehandler Brandteknik

Operativ styring
Gearhalsvej 3
1550 København V
www.hbr.dk

Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

Fra: Byg <[redacted]>
Sendt: 9. marts 2026 13:56
Til: Forbyggelse Brandteknik <[redacted]>
Cc: Peter Bach Gummesen <[redacted]>
Emne: [Sagsnr.:25/9609] Hvissingevej 102 (HCS) - Etablering af tanke til pulp. Byggeansøgning

Til Hovedstadens Beredskab • Station Glostrup
Ønske om vurdering af brandtekniske forhold

Matr.nr. :	6d, Hvissinge by
Adresse:	2600 Glostrup
BFR/ Ejendomsnummer:	2120758
BBR-bygningsnr.:	-
Kommunens byggesagsnr.:	25/9609

Hvad drejer byggeriet sig om!

Nybyggeri. Etablering af to tanke i tilknytning til BBR-bygning 93

Hvad der ønskes vurderet i forhold til de brandtekniske forhold

Tankene inder holder pulp. Ansøger har sat sagen som (uden for kategori). Er det korrekt. Eller kan pulp være under tekniske foreskrifter?

Vedhæftet!

- Sagsnotat – mangelskrivelse (besvarelse på mangelskrivelse)
- Ansøgning, hoveddokumnet
- Situationsplan med beskrivelse

Med venlig hilsen

Stine Stauning
Arkitekt - Byggesagsbehandler

GLOSTRUP
KOMMUNE

Center for Miljø og Teknik
Tlf. [redacted]
Direkte [redacted],
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

www.glostrup.dk

From: Byg
Sent: Mon, 9 Mar 2026 12:56:16 +0000
To: Forbyg
Cc: Peter Gummesen
Subject: [Sagsnr.:25/9609] Hvissingevej 102 (HCS) - Etablering af tanke til pulp. Byggeansøgning
Attachments: 21585-26 Sagsnotat - Mangelskrivelse 01.pdf.pdf, 21586-26 HCS, Glostrup - Pladefundament tanke - 2025.09.04.pdf.pdf, 21587-26 Hoveddokument for ansøgningen.pdf

Til Hovedstadens Beredskab • Station Glostrup
Ønske om vurdering af brandtekniske forhold

Matr.nr. :	6d, Hvissinge by
Adresse:	2600 Glostrup
BFR/ Ejendomsnummer:	2120758
BBR-bygningsnr.:	-
Kommunens byggesagsnr.:	25/9609

Hvad drejer byggeriet sig om!

Nybyggeri. Etablering af to tanke i tilknytning til BBR-bygning 93

Hvad der ønskes vurderet i forhold til de brandtekniske forhold

Tankene inder holder pulp. Ansøger har sat sagen som (uden for kategori). Er det korrekt. Eller kan pulp være under tekniske foreskrifter?

Vedhæftet!

- Sagsnotat – mangelskrivelse (besvarelse på mangelskrivelse)
- Ansøgning, hoveddokumnet
- Situationsplan med beskrivelse

Med venlig hilsen

Stine Stauning
Arkitekt - Byggesagsbehandler

GLOSTRUP
KOMMUNE

Center for Miljø og Teknik
Tlf. [redacted]
Direkte [redacted],
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

www.glostrup.dk

Ansøgning for BR18 - Byggesager uden servicemål

Glostrup Kommune

Hvissingevej 102, 2600 Glostrup

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2025-712381
Klassifikation: KLnr: 02.34.02 P19 B
Sagsnummer: 25/9609
Indsendelse nr.: 2 (02-03-2026 09:25)

Projekt: 25-0202 - HCS, Glostrup

Ansøgningstyper: Faste konstruktioner, som ikke er bygninger (Før "Øvrige konstruktioner")

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 2120758

Matrikler: Matrikel nr.: 6d, Ejerlav: Hvissinge By, Glostrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Martin Bang CVR: 41697660 (Indsendt af)	Projektejer	Østre Alle 102, 9000 Aalborg [redacted]

Fuldmagt

Underskrift:
Der er underskrevet med digital signatur af: Mads Frederiksen

Dokument	Fil
Signaturbevis.pdf	https://dokument.bygogmiljoe.dk/signeringdokument/2/c2b2de8e-642a-41ff-b49c-583f9da668da/15016d9b-0658-4dd7-91e6-d124ece49a7f

Redegørelse:

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Planlagt arbejde (Obligatorisk) ÆNDRET

Redegørelse:
Pr. 2026.03.02 indsendes der opdateret materiale som angiver en opdateret placering og størrelse af betonplatform, samt besvarelse af mangelskriv. Opførelsen af siloer med ubrandbar væske skal ikke indplaceres i en brandklasse, og herfor ændres brandindplaceringen ligeledes i BoM.

Bilag

2025-04-08 - HCS, Glostrup - Situationsplan - Etablering af 2stk tanke & Betonplatform.pdf
Sagsnotat - Mangelskrivelse 01.pdf
HCS, Glostrup - Pladefundament tanke - 2025.09.04.pdf

Ubebyggede arealer (Obligatorisk) ÆNDRET

Markeret ikke relevant:
minimal ~~påvirkning~~påvirkning. Der opføres en ny betonplatform ved eksisterende hård belægning, i samme kote.

Brand og konstruktionsklasse (Obligatorisk) ÆNDRET

Vælg Brandklasse	Uden for kategori
Vælg Konstruktionsklasse	Konstruktionsklasse 1
Begrundelse for valgt brand- og konstruktionsklasse samt andre bemærkninger	

Erklæring om tekniske forhold (Obligatorisk) ÆNDRET

- Kap. 2. Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
- Kap. 3. Affaldssystemer (§ 63 - § 68)
- Kap. 4. Afløb (§ 69 - § 81)
- Kap. 5. Brand (§ 82 - § 158)
- Kap. 6. Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160)
- Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
- Kap. 9. Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
- Kap. 10. Elevatorer (§ 242 - § 249)

- Kap. 11. Energiforbrug (§ 250 - § 298)
- Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)
- Kap. 13. Forurening (§ 329 - § 333)
- Kap. 14. Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
- Kap. 15. Konstruktioner (§ 340 - § 357)
- Kap. 16. Legepladser mv. (§ 358 - § 367)
- Kap. 17. Lydforhold (§ 368 - § 376)
- Kap. 18. Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
- Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)
- Kap. 21. Vand (§ 403 - § 419)
- Kap. 22. Ventilation (§ 420 - § 452)

Oversigt over bilag ved denne indsendelse


Bilag for 2. indsendelse (02-03-2026)	Dokumentationskrav
Sagsnotat - Mangelskrivelse 01.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
HCS, Glostrup - Pladefundament tanke - 2025.09.04.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
11-04-2025 05:26	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/7e7f4c8c-d552-4cd5-a3df-b93df282384f

A-1-X-12

Fremtidig ny brønd i forbindelse med ny kuppelrist kobles til tanke inde i hallen, således at tabt pulp og vand på pladen pumpes ind og anvendes i processen, derved er dette et lukket system.



Eksisterende bygning


Ud fra offentlige geotekniske boringer, befinder OSBL sig min. 1,7 m under terræn, så der forudsættes udgravning ned til dette lag.

Forventet mængde jord bortgraves:
Under betonplade til tanke findes:
6 m x 12,5 m x 1,7 m = 127,5 m3

Volumen som skal håndteres hvor der skal etableres sandpude med skrå lastopland: (Iht. A-5-F-01, A-5-F-02)
((2 * 6 m * 1,4 m) + (2 * (12,5 m + 2 * 1,4 m) * 1,4 m)) * 1,7 m = 101,4 m³

Resterende betonplade: 39 m²
Såfremt nogle revner er acceptable, vil hånteringen her være omtrent 8 m³

Totalt forventet volumin som berøres:
236,9 m³



Situationsplan - Eksisterende - 2 nye tanke - Zoom
1 : 250

Situationsplan - Eksisterende - 2 nye tanke
1 : 500

Nye 150.000 ltr.Tanke



Adresse: Hvissingevej 100
2600, Glostrup

Matr. Nr 6d

Matr. Areal 160.481 m²

FREMTIDIG BEBYGGELSE:
ETABLERING AF 2 STK. 150.000 LTR. TANKE & BETONPLATFORM:

Tank Dimensioner:
Ø4.250 mm
Højde: 13.500 mm

Betonplatforme:
Under tanke:
500 mm C35-A beton, armeret med
Y16/125 i B.R. i top og bund. (12.500 x 6.000 mm 75,0 m²)

Tilstødende platforme:
150 mm C35-A beton, armeret med
Y8/150 i top og bund. (12.500 x 5.500 mm 68,75 m²)

Vand ledes med kurvertfald mod en Kuppelrist 315mm


Under stærkt armeret platform udføres randfundament i 300 mm tykkelse, føres ned til 1300 mm under terræn. Randfundament armeres med 3Y12 i top og bund, suppleret med Y12/250 bjl. ført min 600 mm ned i fundament

Rev. nr.:	Rev. dato:	Udarb.:	Beskrivelse:

Tegn navn:			Status:	Tegn nr:	Rev nr:
Situationsplan - Etablering af 2 Tanke			Oplæg	A-1-X-12	
Sag: HCS, Glostrup			Sags nr.: 23-11xx		
Byggeadr.: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup			Mat.nr.: 6d		
Målestok: As indicated	Udarb.: OTB	Godkendt: MBA	Dato: 2025.09.04		

Arkition
Arkitektur og konstruktioner

OBS. Alle mængdeudtag er vejledende og skal verificeres af beregner.



Rev. nr.:	Rev. dato:	Udarb.:	Beskrivelse:

Tegn navn:	Status:	Tegn nr:	Rev nr:
Pladefundament - Pulptank	Oplæg	A-5-F-01	


Sag:	Sags nr.:
HCS, Glostrup	23-11xx
Byggeadr.:	Mat.nr.:
Hvissingevej 100, 2600 Glostrup	6d

Målestok:	Udarb.:	Godkendt:	Dato:
1 : 10	MAK	HS	2025.09.04

Arkition
Arkitektur og konstruktioner

OBS. Alle mængdeudtag er vejledende og skal verificeres af beregner.

Støbt platform
- Beton C35-A
- Armeringsnet, Y8/150 i B.R. i bund
- Armeringsnet, Y8/150 i B.R. i top
- Dæklag udføres generelt iht. EC. 30 mm + 5 mm tolerance
- Såfremt man ønsker at reducere risikoen for, at den tynde plade sætter sig anderledes end den store plade, så kan der isættes Y8 strittere pr. 150 mm som forbinder pladerne.



Støbt platform
- Beton C35-A
- Armeringsnet, Y16/125 i B.R. i bund
- Armeringsnet, Y16/125 i B.R. i top
- Dæklag udføres generelt iht. EC. 30 mm + 5 mm tolerance

Fundament
- Beton C35-A
- Armering, 3Y12 i top, fordelt ligeligt
- Armering, 3Y12 i bund, fordelt ligeligt
- Armering, Y12 bøjler pr. 250 mm ført min. 600 mm ned i randfundament, og bindes med armeringsnet i dæk
- Dæklag udføres generelt iht. EC. 30 mm + 5 mm tolerance
- Støbes på 50 mm renselag placeret i sandpude

Sandpude
- Styrkeparametre verificeres af geotekniker forud for støbning af fundament / plade.
- Eksisterende jord udskiftes som min. til OSBL.
- Intakt jord ukendt
  Forudsatte styrkeparametre:
  - Friktionstilfældet $\Phi_{pl,k}$ = **32°**
  - $C_{u,k}$ = 40 kPa

Rev. nr.:	Rev. dato:	Udarb.:	Beskrivelse:

Tegn navn:	Status:	Tegn nr:	Rev nr:
Pladefundament - Pulptank	Oplæg	A-5-F-02	

Sag:	Sags nr.:
HCS, Glostrup	23-11xx
Byggeadr.:	Mat.nr.:
Hvissingevej 100, 2600 Glostrup	6d

Målestok:	Udarb.:	Godkendt:	Dato:
1 : 10	MAK	HS	2025.09.04

Arkition
Arkitektur og konstruktioner

OBS. Alle mængdeudtag er vejledende og skal verificeres af beregner.

Arkition
Arkitektur og Konstruktioner

Post nr.: [redacted]rg
TLF.: [redacted]
WWW.: arkition.dk
CVR-NR.: [redacted]

By- og Landskabsforvaltningen

Att:
Team Byg

Dato: 02. Marts. 2026
Side: **1** af **2**
Ref.: Magnus Kristensen
Sags nr.: 23.11xx

Vedr. Anmodning om supplerende oplysninger (2025.05.07) – Paul Bergsøes Vej 47, 2600 Glostrup

Tekst angivet i kursiv vil være tekst som fremgår af anmodningen om de supplerende oplysninger, hvortil der vil blive besvaret med blå tekst fra rådgivers side.

"Vi har nu screenet ansøgningen. Dvs. gennemført en overordnet gennemgang, for at se om der mangler noget konkret materiale, før vi kan gå i gang med at behandle sagen. Det er konstateret at følgende mangler:

1) Der gøres opmærksom på at grunden ifølge Jordforureningsloven er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Der skal derfor søges om tilladelse til bygge- og anlægsarbejdet efter jordforureningsloven, og der må ikke meddeles byggetilladelse før der foreligger en § 8 tilladelse fra kommunens miljø-myndighed, jf. jordforureningsloven.

Læs mere om dette på kommunens hjemmeside under; Jord og forurening eller på miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk, hvor også ansøg-ningsprocedure fremgår

2) Redegørelse for hvad de to tanke vil indeholde [BR18, § 10, stk. 1, nr. 4].

3) Erklæring om, hvorvidt placeringen er indsatstaktisk traditionel [BR18, § 10, stk. 4 & § 23, stk. 1, nr. 2].

4) Såfremt intet andet fremgår, vil gebyr for byggetilladelse blive sendt til den virksomhed/person som fremgår som ansøger i Byg og Miljø. Såfremt anden betaler ønskes, skal dette oplyses hertil, inkl. ønsket betalers CVR-nummer [BR18, §7, stk. 2]. "

Besvarelse:

1. §8 tilladelse håndteres af sagsbehandler i samråd med DMR og bygherre, og eftersendes ved endelig afklaring

2.

Forbehandlingsanlægget har i dag 3 tanke på 80 m³, hvoraf de 2 bruges til færdigvarer og den sidste til procesvand.
Færdigvaren afhentes i tankvogne på 38 m³, og der produceres på nogle dage op til 8-10 tankvogne om dagen, og fra en tankvogn har tanket til den er retur går der ca. 3 - 3½ time, og det tager 8 - 10 timer at producere. Dette betyder, at produktionen er afhængig af hvornår tankvognene kommer, da der ellers vil komme produktionsstop pga. fyldte tanke eller tankvogne kan få unødig ventetid pga. tomme tanke.

Med de to nye tanke vi vil have en samlet tankkapacitet på en dags produktion, og dermed opnå den fornødne fleksibilitet til at undgå unødige stop. Samtidig vil det også potentielt kunne give mulighed for mere kapacitet til procesvand.
De 2 nye tanke vil fungere som buffer/udlæsningstanke af pulp til biogas. Pulpen produceres primært af KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) og øvrig madaffald fra erhverv o.l., og pulpen har et tørstof på ca. 16%.

3.

Placeringen af tankene giver ikke anledning til ændringer i det indsatstaktiske allerede eksisterende virke. Tankene indeholder ubrandbare væsker, og er således fritaget fra indplacering i brandklasse, og disse placeres ikke foran eksisterende redningsåbninger ikke flugtveje i bygningen.



Vi håber på en venligstemt holdning på dette område hos sagsbehandler.

Med venlig hilsen

Magnus Kristensen | Arkitekt

Arkition
Arkitektur og Konstruktioner

Dir.: [redacted]
Mail: [redacted]

Ansøgning for BR18 - Byggesager uden servicemål

Glostrup Kommune

Hvissingevej 102, 2600 Glostrup

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2025-712381
Klassifikation: KLnr: 02.34.02 P19 B
Sagsnummer: 25/9609
Indsendelse nr.: 2 (02-03-2026 09:25)

Projekt: 25-0202 - HCS, Glostrup

Ansøgningstyper:	Faste konstruktioner, som ikke er bygninger (Før "Øvrige konstruktioner")

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 2120758
Matrikler:	Matrikel nr.: 6d, Ejerlav: Hvissinge By, Glostrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Martin Bang CVR: 41697660 (Indsendt af)	Projektejer	Østre Alle 102, 9000 Aalborg [redacted]

Fuldmagt

Underskrift:
Der er underskrevet med digital signatur af: Mads Frederiksen

Dokument	Fil
Signaturbevis.pdf	https://dokument.bygogmiljoe.dk/signeringdokument/2/c2b2de8e-642a-41ff-b49c-583f9da668da/15016d9b-0658-4dd7-91e6-d124ece49a7f

Redegørelse:

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Kontaktoplysninger på ejeren (Obligatorisk) UDFYLDT

Navn	DANCON DANMARK A/S
Adresse	Hvissingevej 102, 2600 Glostrup
Telefon	[redacted]
E-mail	
Evt. CVR-nr.	[redacted]

Planlagt arbejde (Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:
Pr. 2026.03.02 indsendes der opdateret materiale som angiver en opdateret placering og størrelse af betonplatform, samt besvarelse af mangelskriv. Opførelsen af siloer med ubrandbar væske skal ikke indplaceres i en brandklasse, og herfor ændres brandindplaceringen ligeledes i BoM.

Bilag

2025-04-08 - HCS, Glostrup - Situationsplan - Etablering af 2stk tanke & Betonplatform.pdf
Sagsnotat - Mangelskrivelse 01.pdf
HCS, Glostrup - Pladefundament tanke - 2025.09.04.pdf

Situationsplan IKKE UDFYLDT

Plantegninger (etageplaner) IKKE UDFYLDT

Facadetegninger IKKE UDFYLDT

Snittegninger IKKE UDFYLDT

Byggeret og helhedsvurdering (Obligatorisk) UDFYLDT

- Byggeriet opføres i overensstemmelse med byggeretten
- Byggeriet opfylder ikke byggeretten/er ikke omfattet af byggeretten. Begrundelse skal vedlægges

Valgfrit felt til yderligere beskrivelse

Ubebyggede arealer (Obligatorisk) UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

minimal påvirkning. Der opføres en ny betonplatform ved eksisterende hård belægning, i samme kote.

Brand og konstruktionsklasse (Obligatorisk) UDFYLDT

Vælg Brandklasse	Uden for kategori
Vælg Konstruktionsklasse	Konstruktionsklasse 1
Begrundelse for valgt brand- og konstruktionsklasse samt andre bemærkninger	

Dokumentation for valg af konstruktionsklasse (Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

Konstruktions - Notat.pdf

Erklæring om bygningen er indsatstaktisk traditionel IKKE UDFYLDT

Erklæring om tekniske forhold (Obligatorisk) UDFYLDT

- Kap. 2. Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
- Kap. 3. Affaldssystemer (§ 63 - § 68)
- Kap. 4. Afløb (§ 69 - § 81)
- Kap. 5. Brand (§ 82 - § 158)
- Kap. 6. Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160)
- Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
- Kap. 9. Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
- Kap. 10. Elevatorer (§ 242 - § 249)
- Kap. 11. Energiforbrug (§ 250 - § 298)
- Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)
- Kap. 13. Forurening (§ 329 - § 333)

- ☐ Kap. 14. Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
- ☐ Kap. 15. Konstruktioner (§ 340 - § 357)
- ☐ Kap. 16. Legepladser mv. (§ 358 - § 367)
- ☐ Kap. 17. Lydforhold (§ 368 - § 376)
- ☐ Kap. 18. Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
- ☐ Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)
- ☐ Kap. 21. Vand (§ 403 - § 419)
- ☐ Kap. 22. Ventilation (§ 420 - § 452)

Dispensation fra bygningsreglementet (Obligatorisk) UDFYLDT

- ☐ Det ansøgte kræver ikke dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser
- ☐ Det ansøgte kræver dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser

Valgfrit felt til yderligere beskrivelse

Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) (Obligatorisk) UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der søges ikke om dispensation

Tinglyste servitutter IKKE UDFYLDT

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven IKKE UDFYLDT

Tilladelse vedr. jordforurening IKKE UDFYLDT

Tilladelse efter vejlovgivningen IKKE UDFYLDT

Beredskabsloven IKKE UDFYLDT

BBR IKKE UDFYLDT

Før arbejdet igangsættes

Dokumentation som skal udfyldes før arbejdet igangsættes eller når arbejdet igangsættes

Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri IKKE UDFYLDT

Når arbejdet udføres

Dokumentation der kan/skal indsendes når arbejdet udføres eller afsluttes

Dokumentationer iht. byggetilladelsen IKKE UDFYLDT

Efter endt arbejde

Dokumentation som skal indsendes for at dokumentere det udførte arbejde

Færdigmelding af byggearbejdet (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Erklæring om det færdige byggeri (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Erklæring om dokumentation for det færdige byggeri (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Dokumentation for konstruktioner (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (02-03-2026)	Dokumentationskrav
Sagsnotat - Mangelskrivelse 01.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
HCS, Glostrup - Pladefundament tanke - 2025.09.04.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
Brand - Notat.pdf	
Bilag for 1. indsendelse (11-04-2025)	**Dokumentationskrav**
2025-04-08 - HCS, Glostrup - Situationsplan - Etablering af 2stk tanke & Betonplatform.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
Brand - Notat.pdf	
Konstruktions - Notat.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af konstruktionsklasse

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
11-04-2025 05:26	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/7e7f4c8c-d552-4cd5-a3df-b93df282384f

From: Byg
Sent: Tue, 6 Jan 2026 12:12:50 +0000
To: Kiki Jakobsen
Cc: Mads Frederiksen
Subject: SV: Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup - byggesag
Attachments: 49117-25 Mangelskrivelse 01.pdf

Sag
snr.:25/9609

--- --- --- oooOOOooo --- --- ---

Matr.nr. 6d, Hvissinge by, Hvissingevej 98, 2600 Glostrup

Til: Kiki Jacobsen

Tak for din henvendelse. Glostrup Kommune har den 11.4.2025 modtaget en ansøgning om byggetilladelse om de to omtalte tanke, og der er den 23.4.2025 sendt en mangelskrivelse 01 til ansøgningen, se vedhæftede dokument. Vi afventer derfor jer i sagen idet betonfundamentet vurderes at være samme sag. Har I derudover spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Stine Stauning
Arkitekt - Byggesagsbehandler

GLOSTRUP KOMMUNE

Center for Miljø og Teknik
Tlf. [redacted]
Direkte [redacted] telefontid: 10-12
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

www.glostrup.dk

Der bliver bygget flittigt i Glostrup Kommune, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Men det betyder også at vi har frygteligt travlt her hos bygningsmyndigheden. Så for at effektivisere vores sagsbehandling, arbejder vi med begrænset telefontid.

Hvis det er muligt, vil vi opfordre til, at spørgsmål mv. sendes til vores postkasse: [redacted]

Du kan læse mere her: Byggesagsbehandlingen for tiden.

Glostrup Kommune passer godt på dine personoplysninger. Vi bruger oplysningerne til at behandle og besvare din henvendelse og følger reglerne om databeskyttelse. Her han du læse mere om; hvordan Center for Miljø og Teknik behandler dine data og dine rettigheder.

Fra: Kiki Jakobsen <[redacted]
Sendt: 17. december 2025 10:01
Til: Byg <[redacted]>
Cc: Mads Frederiksen <[redacted]>
Emne: Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup - byggesag

Hej i byggesagsafdelingen

HCS A/S skal etablere to 150.000 L tanke på en betonplatform, på deres ejendom matr.nr. 6d Hvissinge By, på Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup.

Vedhæftet her er principtegninger af projektet, som placeres nord for eksisterende bebyggelse. Jeg skal høre om I vurderer, om det kræver byggetilladelse at etablere betonplatformen?

T.o. er vi i dialog med miljøafdelingen om §8-tilladelse til projektet.

Med venlig hilsen
DMR A/S

Kiki Jakobsen
Projektleder, cand.scient., geolog
Mobil: [redacted]

Chr Winthersvej 4, DK-4760 Vordingborg
Cvr.nr. 14 24 91 41

Tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev på www.dmr.dk - og mød os på LinkedIn og Facebook.
Landsdækkende miljørådgivning - 24 timer i døgnet - www.miljovagt.dk.
Vi søger dygtige kollegaer!

From: Tina Rømer
Sent: Thu, 22 May 2025 13:26:38 +0000
To: Stine Stauning
Subject: [Sagsnr.:25/10571] Hvissingevej 102, 2600 Glostrup - To ståltanke hos HCS - din byggesag 25/9609
Attachments: image001.png

Hej Stine

Jeg kan se at du har byggesagen for de to tanke, som HCS skal opføre.

Jeg har fået § 8-ansøgning, men kan ikke acceptere deres foreslåede jordhåndtering, så de skal fremsende en opdateret ansøgning.
Jeg giver dig besked, når min tilladelse er lige ved at være klar.

Vi snakkes ved □□

Med venlig hilsen

Tina Rømer
Akademiingeniør

Miljø
Tlf. [redacted]
Direkte: [redacted]
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

GLOSTRUP KOMMUNE

Center for Miljø og Teknik
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

www.glostrup.dk
[redacted]
Tlf: [redacted]

Martin Bang
Østre Alle 102
9000 Aalborg

[redacted]
ansøgers jour./sagsnr.: - - -

23. april 2025
25/9609-286416

Mangelskrivelse 01
Matr.nr. 6d, Hvessinge By, Glostrup, Hvissingevej 98, 2600 Glostrup

Glostrup Kommune har den 11. april 2025 modtaget din/jeres ansøgning om Nybyggeri. Etablering af to tanke i tilknytning til BBR-bygning 93.

Vi har nu screenet ansøgningen. Dvs. gennemført en overordnet gennemgang, for at se om der mangler noget konkret materiale, før vi kan gå i gang med at behandle sagen. Det er konstateret at følgende mangler:

1) Der gøres opmærksom på at grunden ifølge Jordforureningsloven er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Der skal derfor søges om tilladelse til bygge- og anlægsarbejdet efter jordforureningsloven, og der må ikke meddeles byggetilladelse før der foreligger en § 8 tilladelse fra kommunens miljømyndighed, jf. jordforureningsloven.

   Læs mere om dette på kommunens hjemmeside under; Jord og forurening eller på miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk, hvor også ansøgningsprocedure fremgår
2) Redegørelse for hvad de to tanke vil indeholde [BR18, § 10, stk. 1, nr. 4].
3) Erklæring om, hvorvidt placeringen er indsatstaktisk traditionel [BR18, § 10, stk. 4 & § 23, stk. 1, nr. 2].
4) Såfremt intet andet fremgår, vil gebyr for byggetilladelse blive sendt til den virksomhed/person som fremgår som ansøger i Byg og Miljø. Såfremt anden betaler ønskes, skal dette oplyses hertil, inkl. ønsket betalers CVR-nummer [BR18, §7, stk. 2].

Om fremsendt dokumentation vedr. de tekniske forhold

Der gøres opmærksom på, at ud over kapitlerne 8 (Byggeret og helhedsvurdering) og 20 (Ubebyggede arealer ved bebyggelse), samt kapitlerne 5 (Brand, vedr. brandklasse 2 til 4) og 15 (Konstruktioner, vedr. konstruktionsklasse 2 til 4), så skal kommunen ikke byggesagsbehandle forhold som omfattes af de tekniske bestemmelser i BR18, Afsnit II, jf. BR18, kap. 1.

Materiale som vedr. de tekniske bestemmelser, og som relaterer sig til de kapitler som er valgt i ansøgningsmaterialet under "Erklæring om tekniske forhold",

skal først sendes ind som "as-build"-materiale i forbindelse med færdigmelding af byggesagen, jf. BR18, § 40-46.

Øvrige bemærkninger mv.

Bemærk at al korrespondance skal foregå via den digitale ansøgningsportal; Byg og Miljø. Bemærk endvidere, at flere at manglerne skal udfyldes via valg i ansøgningens afsnit.

Det skal understreges, at der med dette brev *udelukkende* er sket en gennemgang af det indsendte materiale, med det formål at se om ansøgningen er fuldt oplyst, således at der kan foretages en egentlig sagsbehandling. Dvs. at der på nuværende tidspunkt *ikke* er taget stilling til, *om* det ansøgte kan tillades.

Der tages også forbehold for, at der kan komme krav om yderligere supplerende materiale, efter at den konkrete sagsbehandling er blevet påbegyndt og før evt. godkendelse kan gives.

Tegningerne skal være i et passende målestoksforhold og målsatte. Målsætning skal følge bestemmelserne beskrevet i Bygningsreglement BR18, Kapitel 23 - Beregningsregler.

Bemærk! Fotos af ansøgningsmateriale og tegninger vil *ikke* blive accepteret som fyldestgørende materiale. Hvis fotos, herunder fotos af tegninger, forekommer i ansøgningsmaterialet, vil disse blive afvist.

Ved kommende henvendelser bedes du/I venligst oplyse kommunens sagsnummer.

Vi bestræber os på at besvare henvendelser så hurtigt det er os muligt. Så for at effektivisere vores sagsbehandling, arbejder vi med begrænset telefontid.

Det vil sige, at vi **kun vil besvare telefonopkald mellem kl. 10 og 12.**

Med hensyn til vores sagsbehandlingstider kan du læse mere om dem her: Byggesagsbehandling og gebyr.

Med venlig hilsen

Stine Stauning
arkitekt • byggesagsbehandler

Tlf.: [redacted] • Mail: [redacted]

BEMÆRK. Ved sager oprettet gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø, *skal* svar sendes via denne.

From: Stine Stauning
Sent: Wed, 23 Apr 2025 09:05:14 +0000
To: Miljø
Subject: [Sagsnr.:25/9609] Hvissingevej 102 - Miljøscreeningskema
Attachments: 48242-25 2025-04-08 - HCS, Glostrup - Situationsplan - Etablering af 2stk tanke & Betonplatform.pdf..pdf, 49093-25 Miljøscreeningsskema..doc, image001.png

Hej Miljø

Til orientering, se vedhæftet.

Etablering af to stk. tanke med betonplatform. Det er endnu uvist hvad tankene skal indeholde.

Med venlig hilsen

Stine Stauning
Arkitekt - Byggesagsbehandler

Center for Miljø og Teknik
Tlf. [redacted]
Direkte: [redacted] telefontid: 10-12,
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

GLOSTRUP KOMMUNE

GLOSTRUP KOMMUNE

Center for Miljø og Teknik

Et notat fra:
Miljømyndigheden

23. april 2025
25/9609-286415

Tjekliste til brug ved miljøscreening af byggesager

Matr.nr.: 6d Hvessinge By, Glostrup
Adresse: Hvissingevej 98
Vedr.: Nybyggeri. Etablering af to tanke i tilknytning til BBR-bygning 93

☐ Tjeklisten er gennemgået og der ikke fundet noget forhold, som har miljømæssige konsekvenser for byggeriet.

☒ Tjeklisten er gennemgået og der er fundet forhold, som har miljømæssige konsekvenser.
Relevant(e) område(r) er markeret med kryds nedenfor.
Tjeklisten er derfor sendt til miljømyndigheden på; [redacted]

Etablering af to stk. tanke med betonplatform. Det er endnu uvist hvad tankene skal indeholde.

	Område	Hvad gør Byg	AT-pkt.	Hvad gør Miljø
	Alle sager (boliger, kolonihaver, erhverv)			
☒	Kortlagt forurening (V1 / V2)	**Se i NetGIS** om ejendommen er kortlagt som forurenet: • Miljø → V1, DAI eller V2, DAI **Oplys** bygherre om, at de skal søge §8-tilladelse via skema på: www.glostrup.dk/jordforurening **Giv ikke byggetilladelse, før MILJØ har givet § 8-tilladelse!** Indsæt 8011 eller 8012 i byggetilladelse. Ved indvendig ombygning i ikke følsom anvendelse. **Indsæt** 8003	8003 8011 8012	MILJØ giver tilladelse til: • Grave- og byggearbejde, ændret anvendelse (Jordforureningsloven § 8) www.glostrup.dk/jordforurening Miljø kan vurdere, at et projekt ikke behøver en tilladelse.
☐	Regnvand Nedsivning / kloaktilslutning?	**Indsæt** AT-punkt i byggetilladelse: • Nybyggeri: 8010 og/eller • Nedsivning: 8014	8010 8014	MILJØ giver tilladelse til: • Kloaktilslutning (MBL § 28) • Regnvandsnedsivning (MBL § 19) www.glostrup.dk/kloaktilslutning www.glostrup.dk/nedsivning
☐	Olietank(e) Sløjfning, etablering, opgravning eller flytning?	**Se i BBR** om der er registreret olietank(e) på ejendommen. Indsæt AT-punkt i byggetilladelse: • Sløjfning: 8006 • Etablering: kontakt Miljø	I bilaget opm.pkt 8006	MILJØ håndterer: • Sløjfning af olietanke • Etablering af olietanke www.glostrup.dk/olietank

	Område	Hvad gør Byg	AT-pkt.	Hvad gør Miljø
☐	Jordvarme	**Indsæt** 8041 i byggetilladelse	8041	MILJØ håndterer: Etablering af jordvarmeanlæg Afmelding af jordvarmeanlæg (Jordvarmebekendtgørelsen) www.glostrup.dk/jordvarme
☐ ☐	Varmeforsyning • Tilslutning? Lavenergi?	**Se i NetGIS** om fjernvarme- eller naturgasområde: • Forsyning → Varme, forsyningsområder Nybyggeri: **Indsæt** AT-punkt i byggetilladelse: - Nybyggeri: 8042 (tilslutningspligt) - Lavenergi: 12602 (dispensation)	I bilaget opm.pkt 8042 12602	Nybyggeri har tilslutningspligt: I alle nye fjernvarmeområder I flere ældre naturgas- og fjernvarmeområder (se krav i lokalplan) (Oplyst til PlansystemDK: al nybyggeri har tilslutningspligt). Lavenergi: Kan få dispensation. www.glostrup.dk/fjernvarme www.glostrup.dk/naturgas
☐ ☐	Bygge- og anlægsaffald? Nedrivning? (Hele bygninger, ikke carporte, udhuse, mv.)	Indsæt 8004 i byggetilladelsen, hvis arbejdet: • Vedrører mere end 10 m² • Danner mere end 1 ton affald • Kan danne farligt affald	I bilaget opm.pkt 8004 8013	MILJØ klassificerer og anviser: • Byggeaffald til aflevering hos godkendt modtager www.glostrup.dk/byggeaffald
☐	Asbest?	**Se i BBR** om bygningen indeholder asbest. Indsæt 8005 i byggetilladelse	I bilaget opm.pkt 8005	
	Virksomheder			
☐ ☐ ☒	Grundvandstruende aktiviteter? Påfyldnings- eller vaskeplads? Tank(e) eller kemioplag?	**Se i NetGIS** om aktiviteter er inden for 300 m fra vandindvinding: • Grundvand → 300 m, drikkevand **Giv ikke byggetilladelse, før I har hørt fra MILJØ!**		MILJØ: • Vurderer ift. miljø og grundvandFastsætter evt. vilkår eller forbud www.glostrup.dk/grundvand
☐	Olie-, fedt- og benzinudskillere	**Oplys** bygherre om, at de skal søge om tilslutningstilladelse. **Giv ikke byggetilladelse, før I har hørt fra MILJØ!**		Olie: MILJØ giver tilladelse til: • Kloaktilslutning (MBL § 28) Fedt: MILJØ vurderer dimensionering www.glostrup.dk/tilslutning
☒	Godkendelsespligtig virksomhed?	**Se bilag 1** for liste over godkendelsespligtige virksomheder. **Giv ikke byggetilladelse, før I har**		Miljømyndighed godkender: • Etablering af ny virksomhed • Udvidelse/ ændring af

	Område	Hvad gør Byg	AT-pkt.	Hvad gør Miljø
		hørt fra MILJØ!		eksisterende virksomhed Miljømyndighed: • Glostrup Kommune – de fleste • Miljøstyrelsen (Vestforbrænd-ingen og DAKO)
☐ ☐ ☐	Produktion eller industri? Ny virksomhed? Eksisterende virksomhed?	Er byggeriet under etablering, udvidelse eller ændring af produktions- eller industrivirksomhed? **Giv ikke byggetilladelse, før I har hørt fra MILJØ!**		MILJØ: • Vurderer miljømæssige forhold • Fastsætter evt. krav
	Større byggerier			
☐ ☐ ☐ ☐	Affald Ændring ude? (Affaldsgård) Nedlæggelse af affaldsskakte? Etablering af større byggeri?	Omfatter byggeri affaldshåndtering? **Giv ikke byggetilladelse, før I har hørt fra MILJØ!**		MILJØ: • Vurderer affaldsløsning • Fastsætter evt. krav

Bilag 1

Liste over godkendelsespligtige virksomheder

Disse virksomheder er godkendelsespligtige og må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftmæssigt før udvidelsen eller ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden (Glostrup Kommune, Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen). Miljø skal derfor orienteres når der modtages en ansøgning om byggetilladelse mv. ved de pågældende virksomheder.

	Godkendelsespligtig virksomhed	Adresse	Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed
☐	Croma I/S	Sofielundsvej 58	
☐	DAKO	Produktionsvej 42	**X**
☐	Glostrup Apoteks Produktionsafdeling	Paul Bergsøes Vej 16	
☐	Glostrup Genbrugsstation	Paul Bergsøes Vej 45	
☐	Glostrup Krematorium	Gamle Landevej 1	
☐	Glostrup Vestergård Containerplads	Vestergårdsvej 80	
☒	HCS A/S Transport & Spedition	Hvissingevej 100	
☐	I/S Vestforbrænding	Ejby Mosevej 219	**X**
☐	NCC Danmark A/S	Ejby Industrivej 8	
☐	Unicon A/S	Ejby Industrivej 24	

From: Byg
Sent: Wed, 23 Apr 2025 06:57:50 +0000
To: Martin Bang
Subject: Modtagelse af henvendelse vedr. evt. møde

Sag
snr.: 25/9609

--- --- --- oooOOOooo --- --- ---

Matr.nr. 6d, Hvissinge by, Hvissingevej 98, 2600 Glostrup

Tak for din henvendelse. Det er helt rigtigt, at det er mig der er blevet jeres byggesagsbehandler på sagen på ovenstående adresse.

Naturligvis vil jeg gerne holde et møde med dig, Er der noget særligt som du ønsker at drøfte, eller nogle problemstillinger eller nogle dispensationer til sagen, vil jeg gerne høre om det, ellers tænker jeg at jeg blot behandler og påbegynder jeres byggesag?

Sagen behandles igennem Byg og Miljø, hvor eventuelle mangelskrivelser, beskeder mv. vil blive sendt igennem.

Med venlig hilsen
Stine Stauning
Arkitekt - Byggesagsbehandler

GLOSTRUP KOMMUNE

Center for Miljø og Teknik
Tlf. [redacted]
Direkte [redacted] telefontid: 10-12
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

www.glostrup.dk

Der bliver bygget flittigt i Glostrup Kommune, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Men det betyder også at vi har frygteligt travlt her hos bygningsmyndigheden. Så for at effektivisere vores sagsbehandling, arbejder vi med begrænset telefontid.

Hvis det er muligt, vil vi opfordre til, at spørgsmål mv. sendes til vores postkasse: [redacted]

Du kan læse mere her: Byggesagsbehandlingen for tiden.

Glostrup Kommune passer godt på dine personoplysninger. Vi bruger oplysningerne til at behandle og besvare din henvendelse og følger reglerne om databeskyttelse. Her han du læse mere om; hvordan Center for Miljø og Teknik behandler dine data og dine rettigheder.

Fra: Martin Bang <[redacted]>
Sendt: 22. april 2025 10:03
Til: Byg <[redacted]>
Cc: Mads Frederiksen <[redacted]>
Emne: sagsnr. 25/9609, på stedet: Hvissingevej 102, 2600 Glostrup.

Hej Stine Stauning

Kan se at du har fået tildelt vedhæftede sag.
Har du herfor mulighed for et kort Teams Møde – så er vi sikre på at vi kommer godt fra start😊

Med venlig hilsen
Martin Bang | Indehaver

Arkition

Arkitektur og Konstruktioner
Dir.: ([redacted])
Mail: [redacted]

Fra: [redacted] <[redacted]>
Sendt: 22. april 2025 09:59
Til: Martin Bang <[redacted]>
Emne: Nyt fra Byg og Miljø

Der er nyt i din sag: "BR18 - Byggesager uden servicemål", sagsnr. 25/9609, på stedet: Hvissingevej 102, 2600 Glostrup.


Klik på nedenstående link for at se din sag:
https://www.bygogmiljoe.dk/Sag/Vis/82035f0a-51a5-431f-a434-ed9f78169806 (adgang med Mit-id)

Denne mail kan ikke besvares.

Du har modtaget denne mail, fordi du har bedt om at blive orienteret via e-mail, når der er nyt i din sag.

A-1-X-10 (1)





Adresse: Hvissingevej 100
2600, Glostrup

Matr. Nr 6d

Matr. Areal 160.481 m²

FREMTIDIG BEBYGGELSE:
ETABLERING AF 2 STK. 150.000 LTR. TANKE & BETONPLATFORM:

Tank Dimensioner:
Ø4.250 mm
Højde: 13.500 mm

Betonplatform:
150 mm armeret beton
12.000x16.000 mm/ 192 m²
Vand ledes med kurvertfald mod en Kuppelrist 315mm

Tanke og betonplatform fundementeres.

1:500

Rev. nr.:	Rev. dato:	Udarb.:	Beskrivelse:

Tegn navn: Situationsplan - Etablering af 2 Tanke

Status: Oplæg

Tegn nr: A-1-X-10 (1) Rev nr:

Sag: HCS, Glostrup

Sags nr.: 23-11xx

Byggeadr.: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup

Mat.nr.: 6d

Målestok:	Udarb.:	Godkendt:	Dato:
As indicated	OTB	MBA	2025.04.08

Arkition
Arkitektur og konstruktioner

OBS. Alle mængdeudtag er vejledende og skal verificeres af beregner.

Arkition
Arkitektur og Konstruktioner

Adresse: Østre Alle 102
Post nr.: 9000 Aalborg
TLF.: [redacted]
WWW.: arkition.dk
CVR-NR.: [redacted]

Dato: 11. Apr. 2025
Side: 1 af 1
Ref.: Martin Bang
Sags nr.: 25-xxxx

By- og Landskabsforvaltningen

Att:
Team Byg

Vedr. – Brandteknisk notat, HCS Glostrup - Tanke

Der ansøges og projekteres iht. BR18 § 83, hvor der henvises til BR18´s vejlednings kapitel 5, der refererer til Bilag 10 - Præ-accepterede løsninger – industri og lagerbygninger

Bestemmelse af anvendelseskategori, risikoklasse og brandklasse:

Valg af anvendelseskategori:

Har personer mulighed for ved egen hjælp at forlade bygningen?	Ja
Har personerne i bygningsafsnittet kendskab til flugtvejene fra bygningsafsnittet?	Ja
Er bygningsafsnittet indrettet med sovepladser?	Nej

Anvendelseskategori er: Byggeriet udføres iht. til Anvendelseskategori 4

Valg af risikoklasse:

Dybde under terræn?	Højst én etage under terræn
Højde over terræn?	Sekundær bebyggelse i højst 1 etage over terræn eller bygninger eller bygningsafsnit i bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn, og hvor brandbelastningen er højst 1.600 MJ/m² gulvareal.

Risikoklasse er: Byggeriet udføres iht. til Risikoklasse 1

Valg af brandklasse:

Bygningens etageareal er højst 600 m2	Ja
Der benyttes kun simple brandtekniske installationer	Ja
Der benyttes kun præaccepterede løsninger jf. vejledning til BR18 kapitel 5	Ja

Brandklasse er: Byggeriet udføres iht. til Brandklasse 1

Kontakt gerne undertegnede for evt. spørgsmål.

Med venlig hilsen

Martin Bang | Indehaver

Arkition
Arkitektur og Konstruktioner

Dir.: ([redacted])
Mail: [redacted]

Ansøgning for BR18 - Byggesager uden servicemål

Glostrup Kommune

Hvissingevej 102, 2600 Glostrup

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2025-712381
Klassifikation: KLnr: 02.34.02 P19 B
Indsendelse nr.: 1 (11-04-2025 05:26)

Projekt: 25-0202 - HCS, Glostrup

Ansøgningstyper: Faste konstruktioner, som ikke er bygninger (Før "Øvrige konstruktioner")

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 2120758

Matrikler: Matrikel nr.: 6d, Ejerlav: Hvissinge By, Glostrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Martin Bang CVR: 41697660 (Indsendt af)	Projektejer	Østre Alle 102, 9000 Aalborg [redacted]

Fuldmagt

Underskrift:
Der er underskrevet med digital signatur af: Mads Frederiksen

Dokument	Fil
Signaturbevis.pdf	https://dokument.bygogmiljoe.dk/signeringdokument/1/c2b2de8e-642a-41ff-b49c-583f9da668da/15016d9b-0658-4dd7-91e6-d124ece49a7f

Redegørelse:

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Kontaktoplysninger på ejeren (Obligatorisk) UDFYLDT

Navn	DANCON DANMARK A/S
Adresse	Hvissingevej 102, 2600 Glostrup
Telefon	[redacted]
E-mail	
Evt. CVR-nr.	[redacted]

Planlagt arbejde (Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

2025-04-08 - HCS, Glostrup - Situationsplan - Etablering af 2stk tanke & Betonplatform.pdf

Situationsplan IKKE UDFYLDT

Plantegninger (etageplaner) IKKE UDFYLDT

Facadetegninger IKKE UDFYLDT

Snittegninger IKKE UDFYLDT

Byggeret og helhedsvurdering (Obligatorisk) UDFYLDT

- Byggeriet opføres i overensstemmelse med byggeretten
- Byggeriet opfylder ikke byggeretten/er ikke omfattet af byggeretten. Begrundelse skal vedlægges

Valgfrit felt til yderligere beskrivelse

Ubebyggede arealer (Obligatorisk) UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

minimal påvirkning

Brand og konstruktionsklasse (Obligatorisk) UDFYLDT

Vælg Brandklasse	Brandklasse 1
Vælg Konstruktionsklasse	Konstruktionsklasse 1
Begrundelse for valgt brand- og konstruktionsklasse samt andre bemærkninger	

Dokumentation for valg af brandklasse (Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

Brand - Notat.pdf

Dokumentation for valg af konstruktionsklasse (Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

Konstruktions - Notat.pdf

Erklæring om bygningen er indsatstaktisk traditionel IKKE UDFYLDT

Erklæring om tekniske forhold (Obligatorisk) UDFYLDT

- Kap. 2. Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
- Kap. 3. Affaldssystemer (§ 63 - § 68)
- Kap. 4. Afløb (§ 69 - § 81)
- Kap. 5. Brand (§ 82 - § 158)
- Kap. 6. Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160)
- Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
- Kap. 9. Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
- Kap. 10. Elevatorer (§ 242 - § 249)
- Kap. 11. Energiforbrug (§ 250 - § 298)

- Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)
- Kap. 13. Forurening (§ 329 - § 333)
- Kap. 14. Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
- Kap. 15. Konstruktioner (§ 340 - § 357)
- Kap. 16. Legepladser mv. (§ 358 - § 367)
- Kap. 17. Lydforhold (§ 368 - § 376)
- Kap. 18. Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
- Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)
- Kap. 21. Vand (§ 403 - § 419)
- Kap. 22. Ventilation (§ 420 - § 452)

Dispensation fra bygningsreglementet (Obligatorisk) UDFYLDT

- Det ansøgte kræver ikke dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser
- Det ansøgte kræver dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser

Valgfrit felt til yderligere beskrivelse

Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) (Obligatorisk) UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der søges ikke om dispensation

Tinglyste servitutter IKKE UDFYLDT

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven IKKE UDFYLDT

Tilladelse vedr. jordforurening IKKE UDFYLDT

Tilladelse efter vejlovgivningen IKKE UDFYLDT

Beredskabsloven

IKKE UDFYLDT

BBR

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (11-04-2025)	Dokumentationskrav
Brand - Notat.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af brandklasse
2025-04-08 - HCS, Glostrup - Situationsplan - Etablering af 2stk tanke & Betonplatform.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
Konstruktions - Notat.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af konstruktionsklasse

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Arkition
Arkitektur og Konstruktioner

Adresse: Østre Alle 102
Post nr.: 9000 Aalborg

TLF.: [redacted]
WWW.: arkition.dk
CVR-NR.: [redacted]

Dato: 11. Apr.. 2025
Side: **1** af **1**
Ref.: Martin Bang
Sags nr.: 25-xxxx

By- og Landskabsforvaltningen

Att:
Team Byg

Vedr. – Konstruktions notat, HCS Glostrup - Tanke

Nedenstående omhandler opsætning af 2 tanke Jf. tegningsmateriale

Konstruktionsklasse:
Jf. tabel 2 i SBi 271 indplaceres konstruktionen i konstruktionsklasse KK1 da der er tale om en konstruktion i middel konsekvensklasse. Yderligere anvendes simple og traditionelle konstruktionsprincipper og materialer.

Konsekvensklasse:
Jf. BR18 §489 stk. 1 B henregnes konstruktionerne til en middel konsekvensklasse (CC2)

Konstruktionsprincipper:

Der henvises generelt til tegningsmateriale samt beskrivelse for angivelse af konstruktioner mv.
Tanksiloerne er præfabrikeret og dimensioneret af lev.

Disse udgøre en selvstændig stabil konstruktion som føre lasten til fundament

Fundering udføres som normalfundering med pladefundament.
udført på drænet sandpude ført til intakte jordlag under OSBL.

Kontakt gerne undertegnede for evt. spørgsmål.

Med venlig hilsen
Martin Bang | Indehaver

Arkition
Arkitektur og Konstruktioner

Dir.: [redacted]
Mail: [redacted]

Ansøgning for BR18 - Byggesager uden servicemål

Glostrup Kommune

Hvissingevej 102, 2600 Glostrup

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2025-712381
Klassifikation: KLnr: 02.34.02 P19 B
Indsendelse nr.: 1 (11-04-2025 05:26)

Projekt: 25-0202 - HCS, Glostrup

Ansøgningstyper: Faste konstruktioner, som ikke er bygninger (Før "Øvrige konstruktioner")

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 2120758

Matrikler: Matrikel nr.: 6d, Ejerlav: Hvissinge By, Glostrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Martin Bang CVR: 41697660 (Indsendt af)	Projektejer	Østre Alle 102, 9000 Aalborg [redacted]

Fuldmagt

Underskrift:
Der er underskrevet med digital signatur af: Mads Frederiksen

Dokument	Fil
Signaturbevis.pdf	https://dokument.bygogmiljoe.dk/signeringdokument/1/c2b2de8e-642a-41ff-b49c-583f9da668da/15016d9b-0658-4dd7-91e6-d124ece49a7f

Redegørelse:

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Kontaktoplysninger på ejeren (Obligatorisk) UDFYLDT

Navn	DANCON DANMARK A/S
Adresse	Hvissingevej 102, 2600 Glostrup
Telefon	[redacted]
E-mail	
Evt. CVR-nr.	[redacted]

Planlagt arbejde (Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

2025-04-08 - HCS, Glostrup - Situationsplan - Etablering af 2stk tanke & Betonplatform.pdf

Situationsplan IKKE UDFYLDT

Plantegninger (etageplaner) IKKE UDFYLDT

Facadetegninger IKKE UDFYLDT

Snittegninger IKKE UDFYLDT

Byggeret og helhedsvurdering (Obligatorisk) UDFYLDT

Byggeriet opføres i overensstemmelse med byggeretten

Byggeriet opfylder ikke byggeretten/er ikke omfattet af byggeretten. Begrundelse skal vedlægges

Valgfrit felt til yderligere beskrivelse

Ubebyggede arealer (Obligatorisk) UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

minimal påvirkning

Brand og konstruktionsklasse (Obligatorisk) UDFYLDT

Vælg Brandklasse	Brandklasse 1
Vælg Konstruktionsklasse	Konstruktionsklasse 1
Begrundelse for valgt brand- og konstruktionsklasse samt andre bemærkninger	

Dokumentation for valg af brandklasse (Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

Brand - Notat.pdf

Dokumentation for valg af konstruktionsklasse (Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

Konstruktions - Notat.pdf

Erklæring om bygningen er indsatstaktisk traditionel IKKE UDFYLDT

Erklæring om tekniske forhold (Obligatorisk) UDFYLDT

- Kap. 2. Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
- Kap. 3. Affaldssystemer (§ 63 - § 68)
- Kap. 4. Afløb (§ 69 - § 81)
- Kap. 5. Brand (§ 82 - § 158)
- Kap. 6. Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160)
- Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
- Kap. 9. Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
- Kap. 10. Elevatorer (§ 242 - § 249)
- Kap. 11. Energiforbrug (§ 250 - § 298)

- ☐ Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)
- ☐ Kap. 13. Forurening (§ 329 - § 333)
- ☐ Kap. 14. Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
- ☒ Kap. 15. Konstruktioner (§ 340 - § 357)
- ☐ Kap. 16. Legepladser mv. (§ 358 - § 367)
- ☐ Kap. 17. Lydforhold (§ 368 - § 376)
- ☐ Kap. 18. Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
- ☐ Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)
- ☐ Kap. 21. Vand (§ 403 - § 419)
- ☐ Kap. 22. Ventilation (§ 420 - § 452)

Dispensation fra bygningsreglementet (Obligatorisk) UDFYLDT

- ☒ Det ansøgte kræver ikke dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser
- ☐ Det ansøgte kræver dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser

Valgfrit felt til yderligere beskrivelse

Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) (Obligatorisk) UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der søges ikke om dispensation

Tinglyste servitutter IKKE UDFYLDT

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven IKKE UDFYLDT

Tilladelse vedr. jordforurening IKKE UDFYLDT

Tilladelse efter vejlovgivningen IKKE UDFYLDT

Beredskabsloven IKKE UDFYLDT

BBR IKKE UDFYLDT

Før arbejdet igangsættes

Dokumentation som skal udfyldes før arbejdet igangsættes eller når arbejdet igangsættes

Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri IKKE UDFYLDT

Når arbejdet udføres

Dokumentation der kan/skal indsendes når arbejdet udføres eller afsluttes

Dokumentationer iht. byggetilladelsen IKKE UDFYLDT

Efter endt arbejde

Dokumentation som skal indsendes for at dokumentere det udførte arbejde

Færdigmelding af byggearbejdet (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Erklæring om det færdige byggeri (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Erklæring om dokumentation for det færdige byggeri (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Dokumentation for konstruktioner (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Dokumentation for brand (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer (Obligatorisk) IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (11-04-2025)	Dokumentationskrav
2025-04-08 - HCS, Glostrup - Situationsplan - Etablering af 2stk tanke & Betonplatform.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
Brand - Notat.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af brandklasse
Konstruktions - Notat.pdf	Ansøgning: Dokumentation for valg af konstruktionsklasse

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Fuldmagt

Dette dokument indeholder dokumentation vedrørende en ansøgning/bygge- eller miljøsag i Byg og Miljø. Dokumentet skal underskrives for at den viste dokumentation er gyldig i Byg og Miljø.

Rekvirent

Nedenstående har fremsendt ønske om din underskrift i forbindelse med sag i Byg og Miljø.

Navn: Martin Bang
E-mail: [redacted]
Telefonnr: [redacted]

Ansøgning

Din underskrift vedrører nedenstående sag.

Ansøgning vedrørende: BR18 - Byggesager uden servicemål
Ansøgningstype(r): Faste konstruktioner, som ikke er bygninger
Adresser: Hvissingevej 102, 2600 Glostrup
Ejendomme: BFE Nummer: 2120758
Matrikler: Hvissinge By, Glostrup - 6d
Ansvarlig myndighed: Glostrup Kommune

Underskriften omfatter

Nedenstående er beskrivelse af det som du har underskrevet for.

Fuldmagt

Underskrift

Underskriver: Mads Frederiksen
Dato for underskrift: 1. april 2025